

Forslag til generalforsamling i grundejerforeningen, `Det gyldne kvarter` .

Flisebelagt område på 6x6 meter i 50 x 50 x 5 cm fliser, der lægges et Areal på 2 x2 meter i midten med brosten (kopsten), og der afsluttes Langs kanten med en betonkant som holdes under niveau på græs-Set, for at holde på de yderste fliser.

Fliseområdet tænkes at skulle bruges til sommerhygge med bord og Bænksæt og måske medbringelse af egen grill, og så til et Skt.hansbål

Da vi kun lægger Fliser skal vi ikke søge kommunen om en byggetilladelse,

Det eneste vi skal overholde er brandregulativet som er følgendeene.

30 meter til bygninger med hårdt tag (Hejco bygninger), der er 32,8 meter.

60 meter til letantændelige markafgrøder, nærmeste Mark er ca 120 meter.

200 meter til stråtagsejendomme, (der er 254 meter til stråtags gården).

Vi skal selvfølgelig bruge nogle penge til at holde ukrudt væk, det vil

Beløbe sig til ca 1000 kr om året, der bliver lagt fugesand imellem stenene

Så det vil ikke blive meget ukrudt som der kommer.

Der følger bilag med på tilbud fra anlægsgartner som har givet tilbud på

Det, samt 2 billeder af hvor flisearealer påtænkes at blive placeret på

Grønningen.





— TØMRERMESTER —
HANS TAARNHØJ A P S

Lars Lindgaard Nielsen
Gyldenhusvej 148, Stenløse
5260 Odense S

Dato: **11/02/2024**

Tilbudsnr. **351**

Tilbud vedr. Etablering af 36 m2 ny flisebelægning på grønt fællesareal

Beskrivelse af tilbuddet:

- Lave overkørsel af rende langs p-plads samt reetablering af rende
- Udgravning af 15 cm. græs og jord samt bortskaffelse af materialet, anslået mængde 7 m3
- Levering samt indkøring af 0-6 mm. bundgrus 10 cm. komprimeret lag, anslået mængde 7 m3 grus
- Komprimering samt afretning af grus til vandret terræn areal 6,6 x 6,6 m.
- Levering, tilpasning samt lægning af 128 stk. nye 50 x 50 x 5 cm. grå IBF beton fliser 2 lags
- Levering samt udlægning af kantstensbeton til kantstøbning af belægning for at hindre udskridning af belægningen
- Levering samt sætning af 2 x 2 m. grå chaussesten str. 9 x 9 x 5-6 cm. midt i belægningen samt 1 stk. i de yderst 4 hjørner af den samlede belægning
- Chaussesten belægningen fuges med 0-4 mm. stenmel (knust granit)
- Flise belægningen fuges med DanSand fugesand med ukrudtshæmmer
- Der efterfyldes med jord langs kanterne på belægningen samt eftersås med græsfrø
- Oprydning samt bortskaffelse af affald

Forbehold:

- Der tages forbehold for forurenede jord skjulte og uforudsete forhindringer så som sokler, kloak rør, kabler rødder osv. under gravearbejde.
- Tilbuddet er gældende 14 fra d.d. ihht. materiale priser

Tilbud

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
Arbejdstimer	1,00	stk.	19.800,00	19.800,00
Materialer	1,00	stk.	7.990,00	7.990,00
Miljø- og affaldsafgift	1,00	stk.	890,00	890,00

Subtotal	28.680,00
Moms (25,00%)	7.170,00
Total DKK	35.850,00
